Waterschap Brabantse Delta

Uitgave januari 2018

Nieuwsbrief



Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant.
Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met anderen en bereiden ons voor op de toekomst.

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda
T 076 564 10 00 F 076 564 10 11
E info@brabantsedelta.nl
I www.brabantsedelta.nl

Baggeren Boomvaart

Start baggerwerkzaamheden en vervangen beschoeiingen

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Steenbergen starten begin februari 2018 met baggerwerkzaamheden op het traject van de Boomvaart ten noorden van de Polderwatering nabij Welberg tot aan de kade in Steenbergen. Ook wordt op een aantal trajecten de beschoeiingen vervangen. Aannemingsbedrijf van der Lee uit Bruchem voert het werk uit. De werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer naar verwachting in juni 2018 afgerond. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de omgeving waar u woont of werkt.

Waarom baggeren?

Bij baggeren wordt een sliblaag van de waterbodem verwijderd. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helder en krijgen planten, vissen en overige (water) dieren een betere leefomgeving.

Waar wordt er gebaggerd?

Het te baggeren traject van de Boomvaart loopt vanaf de Polderwatering nabij Welberg tot aan de kade in Steenbergen. Op de overzichtskaart op de achterzijde van deze nieuwsbrief is het te baggeren traject in blauw aangegeven.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Vooruitlopend op het baggerwerk maaien we, indien noodzakelijk, de watergangen en vinden er op diverse locaties snoeiwerkzaamheden plaats om ervoor te zorgen dat er voldoende werkruimte is. Het baggeren gebeurt veelal door middel van een schuifboot. Deze duwt het slib naar diverse laadlocaties waar een kraan het vervolgens in vrachtwagens laadt. Het slib wordt daarna naar de verwerkingslocaties vervoerd. In het kader van de baggerwerkzaamheden worden ook alle duikers, die de Boomvaart verbinden, gereinigd. Om de (verkeers)veiligheid van de bewoners en weggebruikers te waarborgen, vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken.

Vervangen beschoeiingen

Uit een inventarisatie is gebleken dat beschoeiingen op diverse locaties in het te baggeren traject in slechte staat verkeren en vervangen moeten worden. De trajecten waar beschoeiingen worden vervangen zijn met een rode kleur weergegeven op de overzichtskaart. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. vanaf het water uitgevoerd.

gemeente Steenbergen

Wat merkt u ervan?

De aannemer voert de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Het baggerwerk kan in de directe omgeving enige overlast veroorzaken in de vorm van licht- en geluidshinder en mogelijk stankoverlast. Daarnaast kan enige hinder ontstaan doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. We streven ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De planning van de baggerwerkzaamheden is afgestemd op de verwerkingslocaties waar de baggerspecie naar toe wordt gebracht. De baggerspecie is niet overal van dezelfde kwaliteit waardoor de baggerspecie naar verschillende verwerkingslocaties wordt gebracht. Hierdoor kan de watergang niet altijd aaneengesloten worden gebaggerd, en komen we soms vaker bij een locatie terug.

Extra onderzoek

Nadat de baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd worden de waterbodem en taluds van de Boomvaart in en direct ten zuiden van Welberg in verband met de voorgenomen beschoeiingswerkzaamheden onderzocht op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek gebeurt door een hiervoor gecertificeerd bureau. Wanneer er verdachte objecten bij deze werkzaamheden worden aangetroffen worden deze benaderd om te beoordelen of het om een explosief gaat of een andere object. Bij het aantreffen van explosieven, worden deze in overleg met de gemeente Steenbergen en Explosieven Opruimingsdienst verwijderd. Mocht het zover komen dan worden omwonenden hier tijdig over geïnformeerd. Het explosievenonderzoek zorgt voor een veilige uitvoering van de baggerwerkzaamheden voor de omgeving en de aannemer. Er is bij het uitvoeren van de werkzaamheden geen sprake van gevaar voor de directe omgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie over de baggerwerkzaamheden bezoekt u de website van het waterschap via www.brabantsedelta.nl. Ook op de website van de gemeente Steenbergen vindt u meer informatie over dit project.
Kijk op www.gemeente-steenbergen.nl.

Voor specifieke vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Blom, projectleider van Aannemingsbedrijf van der Lee.Hij is te bereiken via 0418 642465 of per e-mail: niels.blom@vanderleebruchem.nl. Heeft u inhoudelijk vragen over het project, neem dan contact op met mevrouw T. Rath van waterschap Brabantse Delta, omgevingsmanager van dit project.
U bereikt mevrouw Rath via
T 06 11 61 47 38 of
E t.rath@brabantsedelta.nl.



gemeente Steenbergen